

La connessione ciclabile tra Lucernate e lo Steccone				
Ciclovia a raso lungo via Magenta, tratto Sud	m	350	350,00 €	122.500,00 €
Larghezza percorso ciclopedonale = m 3,30				
<i>Scavo in banchina e relativi smaltimenti</i>				
<i>Nuova pista: Sottofondo drenante protetto da TNT</i>				
<i>Nuova pista: Stabilizzato con misto granulare</i>				
<i>Nuova pista: Pavimentazione in CLS drenante</i>				
<i>Nuova pista: Cordolature in cemento vibrato</i>				
<i>Fasce verdi di completamento, separazione strada</i>				
Scavalco del fontanile Venini (tombato)	a corpo	1	45.000,00 €	45.000,00 €
<i>Fondazione profonda su micropali</i>				
<i>Solettone sagomato di contenimento in c.a.</i>				
Contenimento e riassetto confini via Magenta	m	250	750,00 €	187.500,00 €
<i>Nuovi muri di contenimento in c.a. a confine</i>				
<i>Recizione metallica sui muri di contenimento</i>				
<i>Nuovi marciapiedi e rampe di accesso</i>				
<i>Cordolatura stradale con sistema di drenaggio</i>				
Riassetto rotatoria Magenta / Manara / Paolucci	mq	1800	120,00 €	216.000,00 €
<i>Demolizione piattaforma stradale esistente</i>				
<i>Formazione strade, con cordolatura e asfalti</i>				
<i>Ricostruzione sistema di drenaggio</i>				
<i>Formazione ciclovia come tratto Magenta</i>				
<i>Opere di completamento e aree a verde</i>				
Nuovo ponte ciclabile su fiume Olona (opzionale)	a corpo	0	120.000,00 €	- €
Ricalibratura stradale fra le due rotatorie	m	120	450,00 €	54.000,00 €
<i>Demolizione marciapiedi e cordolature (un lato)</i>				
<i>Cordolatura stradale con sistema di drenaggio</i>				
<i>Ricostruzione asfalti sede stradale completa</i>				
Ciclovia a raso fra Olona e ponte Volturno	m	300	350,00 €	105.000,00 €
Larghezza percorso ciclopedonale = m 3,30				
<i>Scavo in banchina e relativi smaltimenti</i>				
<i>Nuova pista: Sottofondo drenante protetto da TNT</i>				
<i>Nuova pista: Stabilizzato con misto granulare</i>				
<i>Nuova pista: Pavimentazione in CLS drenante</i>				
<i>Nuova pista: Cordolature in cemento vibrato</i>				

<i>Fasce verdi di completamento, separazione strada</i>				
Ciclovia su ponte Volturno (lato Ovest)	m	530	720,00 €	381.600,00 €
<i>Rimozione barriere stradale metallica H4b</i>				
<i>Formazione cordolo in c.a. ancorato a soletta ponte</i>				
<i>Ricostruzione sottofondo + asfalto colato</i>				
<i>Barriera new-jersey asimmetrico con bordo ponte</i>				
Marciapiede ponte Volturno (lato Est)	m	530	430,00 €	227.900,00 €
<i>Spostamento barriere stradale metallica H4b</i>				
<i>Formazione cordolo in c.a. ancorato a soletta ponte</i>				
<i>Ricostruzione sottofondo + asfalto colato</i>				
Riqualificazione piano stradale ponte Volturno	mq	4000	25,00 €	100.000,00 €
<i>Scarifica e ricostruzione asfalti</i>				
<i>Riqualificazione/sostituzione dei giunti</i>				
<i>Sostituzione caditoie con canalette (due lati)</i>				
<i>Realizzazione di sistema di drenaggio</i>				
Sistema di smaltimento acque meteoriche	a corpo	1	40.000,00 €	40.000,00 €
<i>Convogliamento, accumulo, dispersione</i>				
Barriera acustica Nord/Est su ponte Volturno	m	150	1.800,00 €	270.000,00 €
<i>Demolizione di barriere acustica esistente</i>				
<i>Formazione di cordolo di ancoraggio in c.a.</i>				
<i>Barriera acustica con struttura acciaio HE (h 4m)</i>				
Barriera acustica Nord/Est su rilevato Bixio	m	30	2.800,00 €	84.000,00 €
<i>Formazione di cordolo di ancoraggio in c.a.</i>				
<i>Barriera acustica con struttura acciaio HE (h 4m)</i>				
Nuova linea elettrica IP per ciclovia	a corpo	1	150.000,00 €	150.000,00 €
<i>Tratti con corpi illuminanti su palo dedicato</i>				
<i>Tratti con corpi illuminanti su palo IP stradale</i>				
<i>Tratti con corpi illuminanti per luce a raso</i>				
<i>Illuminazione d'effetto iconico ponte Volturno</i>				
<i>Adeguamenti QE ed eliminazione interferenze</i>				
Formazione di segnaletica orizzontale e verticale	a corpo	1	30.000,00 €	30.000,00 €
<i>Segnaletica specifica per ciclovia: orizzontale</i>				
<i>Segnaletica specifica per ciclovia: verticale</i>				
<i>Segnaletica specifica per attraversamenti</i>				
<i>Adeguamento segnaletica stradale, tratti modificati</i>				

Sistemazioni/mitigazioni ambientali al contorno	mq	2000	8,00 €	16.000,00 €
Manutenzione strutturale del ponte Volturno	a corpo	1	320.000,00 €	320.000,00 €
Stanziamento parziale per interventi sotto citati				
<i>Ripristino spalle, effetti di umidità passiva/attiva</i>				
<i>Intervento di ripristino corticale</i>				
<i>Riparazione lesioni sugli elementi in c.a.</i>				
<i>Ripristino soletta, lato Nord</i>				
<i>Umidità intradossale</i>				
<i>Rottura lastre</i>				
<i>Potenziale anomalia statica</i>				
<i>Difettosità di appoggi</i>				
<i>Difettosità strutture metalliche d'impalcato e arco</i>				
<i>Mancaza pluviali e intasamento gronde</i>				
Segnaletica per mobilità dolce al centro cittadino	a corpo	1	30.000,00 €	30.000,00 €
TOTALE GENERALE STIMA OPERE IN PROGETTO				2.379.500,00 €
Incidenza stimata per oneri per la sicurezza	5%			118.975,00 €
TOTALE GENERALE DI PROGETTO (PFTE)				2.498.475,00 €