

CODICE	INDICAZIONE OPERE D'ARTE E LAVORI DIVERSI	U.M.	FATTORI			totale	IMPORTI UNITARI	IMPORTI TOTALE
			Nr.	Lunghezza	Larghezza 1	MQ		
1U.04.010.0010	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:							
1U.04.010.0010 a	in sede stradale							
	via 14° strada	mq		350,00	7,50	2.625,00		
	corso Europa	mq		500,00	7,50	3.750,00		
	parcheggio via Bellini	mq		100,00	3,50	350,00		
	rotatoria Biscia (tangenzialina)	mq		200,00	4,00	800,00		
	via Pergolesi	mq		130,00	7,00	910,00		
	via Centro Sportivo	mq		200,00	6,00	1.200,00		
	via Cesare Battisti	mq		350,00	7,00	2.450,00		
	via dei Martiri	mq		250,00	7,50	1.875,00		
	via dei Mille	mq		500,00	7,50	3.750,00		
	via Giordano	mq		200,00	3,50	700,00		
	via Kennedy	mq		300,00	7,50	2.250,00		
	via Manara	mq		100,00	8,00	800,00		
	via Moretti	mq		200,00	7,00	1.400,00		
	via per Senago	mq		300,00	3,50	1.050,00		
	via Perosi	mq		300,00	7,50	2.250,00		
	via Piave	mq		400,00	7,00	2.800,00		
	via Puccini	mq		700,00	7,50	5.250,00		
	via Vigna	mq		200,00	6,00	1.200,00		
	TOTALE					35.410,00	1,57	55.593,70
1C.27.050	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:							
1C.27.050.0100 a	macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi							
	via 14° strada	t	189,00			189,00		
	corso Europa	t	270,00			270,00		
	parcheggio via Bellini	t	25,20			25,20		
	rotatoria Biscia (tangenzialina)	t	57,60			57,60		
	via Pergolesi	t	65,52			65,52		
	via Centro Sportivo	t	86,40			86,40		
	via Cesare Battisti	t	176,33			176,33		
	via dei Martiri	t	135,00			135,00		
	via dei Mille	t	270,00			270,00		
	via Giordano	t	50,40			50,40		
	via Kennedy	t	162,00			162,00		
	via Manara	t	57,60			57,60		
	via Moretti	t	100,80			100,80		
	via per Senago	t	75,60			75,60		
	via Perosi	t	162,00			162,00		
	via Piave	t	201,60			201,60		
	via Puccini	t	372,00			372,00		
	via Vigna	t	86,40			86,40		
	TOTALE					2.543,45	11,67	29.682,10

1U.04.120.0340	Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 30 mm							
	via 14° strada	mq		350,00	7,50	2.625,00		
	corso Europa	mq		500,00	7,50	3.750,00		
	parcheggio via Bellini	mq		100,00	3,50	350,00		
	rotatoria Biscia (tangenzialina)	mq		200,00	4,00	800,00		
	via Pergolesi	mq		130,00	7,00	910,00		
	via Centro Sportivo	mq		200,00	6,00	1.200,00		
	via Cesare Battisti	mq		350,00	7,00	2.450,00		
	via dei Martiri	mq		250,00	7,50	1.875,00		
	via dei Mille	mq		500,00	7,50	3.750,00		
	via Giordano	mq		200,00	3,50	700,00		
	via Kennedy	mq		300,00	7,50	2.250,00		
	via Manara	mq		100,00	8,00	800,00		
	via Moretti	mq		200,00	7,00	1.400,00		
	via per Senago	mq		300,00	3,50	1.050,00		
	via Perosi	mq		300,00	7,50	2.250,00		
	via Piave	mq		400,00	7,00	2.800,00		
	via Puccini	mq		700,00	7,50	5.250,00		
	via Vigna	mq		200,00	6,00	1.200,00		
	TOTALE					35.410,00	6,14	217.417,40
1U.04.450.0010	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica							
	via 14° strada	n	0,00			0,00		
	corso Europa	n	0,00			0,00		
	parcheggio via Bellini	n	10,00			10,00		
	rotatoria Biscia (tangenzialina)	n	30,00			30,00		
	via Pergolesi	n	10,00			10,00		
	via Centro Sportivo	n	10,00			10,00		
	via Cesare Battisti	n	30,00			30,00		
	via dei Martiri	n	32,00			32,00		
	via dei Mille	n	50,00			50,00		
	via Giordano	n	15,00			15,00		
	via Kennedy	n	35,00			35,00		
	via Manara	n	10,00			10,00		
	via Moretti	n	20,00			20,00		
	via per Senago	n	20,00			20,00		
	via Perosi	n	20,00			20,00		
	via Piave	n	50,00			50,00		
	via Puccini	n	40,00			40,00		
	via Vigna	n	20,00			20,00		
	TOTALE					402,00	63,80	25.647,60

1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdruciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto							
	via 14° strada	mq				105,00		
	corso Europa	mq				45,00		
	parcheggio via Bellini	mq				45,00		
	rotatoria Biscia (tangenzialina)	mq				40,00		
	via Pergolesi	mq				45,00		
	via Centro Sportivo	mq				50,00		
	via Cesare Battisti	mq				95,00		
	via dei Martiri	mq				105,00		
	via dei Mille	mq				175,00		
	via Giordano	mq				70,00		
	via Kennedy	mq				130,00		
	via Manara	mq				20,00		
	via Moretti	mq				115,00		
	via per Senago	mq				30,00		
	via Perosi	mq				55,00		
	via Piave	mq				185,00		
	via Puccini	mq				295,00		
	via Vigna	mq				55,00		
	TOTALE					1.660,00	6,12	10.159,20
							TOTALE	338.500,00