

**COMUNE DI SOLARO**  
Città Metropolitana di Milano



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

**ANNI 2019 - 2020**

**ELENCO PREZZI UNITARI**



Elenco Prezzi				
Servizio di manutenzione del verde pubblico.				
Art.	Descrizione	u.m.	prezzo in euro	
<b>B)</b>	<b>NOLEGGI</b>			
B.01	Nolo automezzo compreso carburante lubrificante e Operatore			
a	portata utile fino a 17 q.li	ora	57,77	58%
c	portata utile fino a 40 q.li con caricante	ora	69,38	48%
d	portata utile da 40-120 q.li		82,72	41%
B.02	Tosaerba, decespugliatore, tosasiepe soffiatore , pompe per diserbo , compreso operatore .	ora	34,46	88%
B.03	Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici, motoirroratrici da 3 a 9 hp compreso operatore	ora	42,14	72%
B.04	come sopra ma con potenza 9 - 19 hp	ora	45,57	66%
B.05	Trattrici e macchine operatrici gommate compreso operatore			
a	da 38/63 hp	ora	56,28	58%
b	da 63/100	ora	70,98	46%
c	> 100	ora	90,65	36%
B.06	Trattrici >=63 hp con operatore munite di :			
a	cippatrice , raccoglitore d'erba, trivella idraulica , pompa irroratrice per diserbo, verticoltazione , carotatrice , fresa , erpice , carro ribaltabile , trinciastocchi , radiprato , interrassassi, aratro , rullo , braccio decespugliatore, botte per irrigazione da 2000 lt.			
b	come sopra ma con trattrice da 70 - 100	ora	50,50	58%
c	come sopra ma con trattrice da 100 - 130	ora	62,00	46%
d	come sopra ma con trattrice da 100 - 130 con braccio decespugliatore da m. 8 per un minimo di 8 ore	ora	81,90	36%
B.07	Autoscala o cestello (minimo 4 ore/giorno) compreso operatore			
a	per altezza operativa < 15m.	ora	68,4	49%
b	per altezza operativa da 15 a 21 m.	ora	89,39	38%
B.08	Trattrice da 100 a 130 hp con deceppatrice (minimo 8 ore/giorno) con operatore	ora	85,00	38%

Elenco Prezzi				
Servizio di manutenzione del verde pubblico				
Art.	Descrizione	u.m.	prezzo in euro	
<b>C)</b>	<b>MATERIALI</b>			
C.01	Fornitura Terra di coltivo proveniente da strato coturale attivo priva di radici ed erbe infestanti permanenti , di ciottoli , cocci ecc.	mc	29,1	
C.02	Torba in sacchi da 80 lt. ca. di provenienza estera	cad	11,64	
C.03	Terriccio speciale umizzato per prati composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati PH neutro.	mc	97,41	
C.04	Pali di pino tornito diam. 5-8 cm. lunghezza 2,5 -3,00 m, impregnati in autoclave	cad	8,99	
C.05	Miscuglio di semi per prato composto da: Lolium perenne 45% , Poa in verieta' 20% Festuca in varieta' 30% , Agrostis in varieta' 5%.	kg	7,22	
C.06	Sabbia di fiume gr 0-2 mm	mc		
C.07	concime ternario lenta cessione	kg	3,06	
C.08	prato precoltivato in zolla	mq	8,23	
C.09	Cortecci di pino sacoo 70/80lt pezz 2,5/4	cad	10,12	
C.10	Onere di discarica scarti vegetali	t	75,9	

Elenco Prezzi				
Servizio di manutenzione del verde pubblico				
Art.	Descrizione	u.m.	prezzo in euro	
<b>D)</b>	<b>LAVORI ED OPERE COMPIUTE</b>			
D.01	Diserbo chimico per qualsiasi situazione (tappeti erbosi, vegetazione, aree incolte, pavimentazioni, aree scoperte) effettuato con principio attivo indicato dalla Direzione Lavori	m	0,145	36,58%
D.02	Allestimento aiuole con fiori, eseguita con essenze del tipo : Violette , Salvia , Ageratum , Petunia , Begonia , Lobelia, Impatiens , Verbena , Tagete , (circa 20 piante/mq.) compresa l'eventuale eliminazione della fioritura concimazione d'impianto con letame TL concime complesso q.b. secondo le prescrizioni della D.L.	mq	35,00	55%
D.03	Allestimento aiuole con fiori, eseguita con essenze del tipo : Celosia , Cineraria, Nuova Guinea , Coleus (circa 12 piante/mq.) compresa l'eventuale eliminazione della fioritura concimazione d'impianto con letame TL concime complesso q.b. secondo le prescrizioni della D.L.	mq	32,00	55%
D.04	Allestimento aiuole con fiori, eseguita con essenze del tipo : Gerani , Fuxia , Crisantemi coreani diam. 15/20 (circa 12 piante/mq.) compresa l'eventuale eliminazione della fioritura concimazione d'impianto con letame TL concime complesso q.b. secondo le prescrizioni della D.L.	mq	55,00	55%
D.05	Taglio erba a macchina compreso noleggio di tosarda , trattore od altra macchina provvista di operatore , carburante , lubrificante, trasporto alle P.D. del materiale vegetale di risulta			
	<i>aree con superficie sino a 500 mq</i>	mq	0,17	46,93%
	<i>a aree con superficie da 501 a 2000 mq</i>	mq	0,08	48,46%
	<i>b aree con superficie da 2.001 a 20.000 mq</i>	mq	0,055	55,56%
	<i>c aree con superfici &gt; 20.000 mq</i>	mq	0,055	53,07%
D.06	come alla voce precedente ma senza raccolta			
	<i>a aree da 2001 a 20.000 mq</i>	mq	0,05	
	<i>c aree oltre 20.000 mq</i>	mq	0,04	
D.07	Taglio con braccio decespugliatore aree a margine strada, compreso eventuale rifilo	m	0,122	43,08%

D.08	Taglio siepi a macchina o a mano compreso noleggio di macchina, carburante, lubrificante con trasporto del materiale di risulta alle PPDD				
a	per siepi con sviluppo 200cm	m	3,15		63,55%
b	per siepi con sviluppo 200-400	m	4,18		65%
c	per siepi con sviluppo 400-600	m	7,81		65,28%
c	per siepi con sviluppo 600-800	m	11,15		65,28%
D.09	Spollonatura piante con sgombero della risulta :				
a	al piede	cad	5,00		50,59%
b	fino ad una altezza di m 5	cad	30,00		45,67%
D.10	contenimento Glicine villa Borromeo	cad	600,00		60%
D.11	Manutenzione alberi in forma obbligata	cad	129,11		42,83%
D.12	Manutenzione tornelli	cad	3,50		65%
D.13	contenimento manutentivo arbusti	mq	1,90		65,79%
D.14	Gestione impianti irrigui e manutenzione ordinaria attrezzature ludiche	cad	375,00		40%
D.15	Potatura alberi chioma espansa parchi e giardini				
a	da 6 a 12 mt	cad	116,37		40,09%
b	da 12 a 16 mt	cad	193,45		37,90%
c	da 16 a 23 mt	cad	330,18		34,16%
D.16	Modulo staccionata pino nordico (campata 2 mt)				
	struttura a piantana rotonda in pino nordico, trattata per esterni in autoclave, palo verticale diam cm 12 n 2 correnti superiore e inferiore diam cm 8/10 in pino nordico trattati per esterni in autoclave, lunghezza da palo a palo cm 200 altezza totale cm 130 (di cui 20-30 da interrare) comprensiva della formazione di plinti eseguiti sia a mano che con mezzo meccanico, compreso carico, trasporto e smaltimento alle ppdd oneri di discarica compresi, compreso nolo mezzi materiale e manodapore occorrente. Fornitura e assemblaggio rete metallica in acciaio plastificato di colore verde a maglia romboidale da mm 50x50 altezza 1,00 mtl compresi i fili di ancoraggio, i tenditori e la legatura, compresi sfridi e sormonti, compreso altresì il noleggio dei mezzi, il	cad	240,00		40,00%
<b>NORME DI RIMANDO</b>					
Al presente listino si applica lo sconto di gara. Per quanto non riconducibile ai prezzi qui indicati, si fa riferimento al bollettino Assoverde 2015/2017, scontato del ribasso d'asta.					